

Zusammenstellung Kostenerhöhung
K 4762 Betra - Empfangen

Anlage SV TA 08.10.2018

Pos.	Leistung	Bisherige Kosten Kostensch. 2015	Aktuelle Kosten	Erhöhung	Bemerkung
19.1.010	Vermessung und Vermarkung	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	neuer Kostenansatz
	Schlussvermessung	185.000,00 €	185.000,00 €	- €	
19.1.020	Beurkundungsgebühren	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	neuer Gebührentatbestand
19.1.030	Planungshonorare	135.000,00 €	230.000,00 €	95.000,00 €	Prozentual Baukosten
21.5.020	Bituminöse Befestigung beseitigen	83.000,00 €	150.000,00 €	67.000,00 €	25% Mehrfläche 50% Mehrpreis (4€ -> 6 €)
21.5.070	Teerhaltige Befestigung entsorgen	- €	347.000,00 €	347.000,00 €	Umweltgründe und Straßenaufbau (aktualisierter Stand der Technik)
22.1.020	Oberboden abtragen und beseitigen	38.000,00 €	130.000,00 €	92.000,00 €	60% Mehrfläche durch Radweg, Preis verdoppelt 10 €/m³ -> 20 €/m³
22.1.090	Schotterrasen-Gemisch einbauen	- €	73.000,00 €	73.000,00 €	Standfestes Bankett und Nebenflächen
23.1.010	Boden lösen und abfahren	212.000,00 €	381.000,00 €	169.000,00 €	Preissteigerung ca. 100%
23.2.010	Boden lösen und einbauen	38.000,00 €	192.000,00 €	154.000,00 €	Massenmehrung 300%, Verlängerung + Radweg + Auskoffierung, Preissteigerung 65%
26.2.010	Betonrohrleitungen ø300 verlegen	41.000,00 €	150.000,00 €	109.000,00 €	Länge verdreifacht d. Entwässerungsplanung, Preissteigerung 25%
26.8.010	Fertigteilschächte herstellen	2.000,00 €	34.000,00 €	32.000,00 €	Entwässerungsplanung
31.1.902	KFT-Schicht für Straße herstellen	336.000,00 €	669.000,00 €	333.000,00 €	Massenmehrung durch Vollausbau 50%, Preissteigerung 36%
31.1.903	Füllboden für Bankette einbauen	51.000,00 €	99.000,00 €	48.000,00 €	Massenmehrung durch Vollausbau 62%, Preissteigerung 20%
31.6	Asphalttragschicht herstellen	343.000,00 €	539.000,00 €	196.000,00 €	Massenmehrung 18% wegen Verlängerung und stärkerem Aufbau, Preissteigerung 30%
33.1	Asphaltdeckschicht herstellen	296.000,00 €	384.000,00 €	88.000,00 €	Massenmehrung 25% durch Verlängerung, Knoten K 4763, Abbiegespuren
34.1.010	Bituminöse Decken fräsen	300,00 €	139.000,00 €	138.700,00 €	Getrenntes Fräsen teerhaltiger Schichten
36.1.903	Schottertragschicht für Wege herstellen	31.000,00 €	85.000,00 €	54.000,00 €	Massenmehrung 125% Radweg und Anschlüsse, Preissteigerung 20%
36.1.905	Asphalttragschicht für Wege herstellen	800,00 €	34.000,00 €	33.200,00 €	Rad- und Gehweg
36.1.906	Asphaltdeckschicht für Wege herstellen	500,00 €	30.000,00 €	29.500,00 €	Rad- und Gehweg
5	Stützwand herstellen	- €	123.000,00 €	123.000,00 €	Neue Stützmauer im Verlängerungsbereich
81.2.000	Leiteinrichtungen einbauen	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	Neue Position
83.1.040	Sonstige Fernmeldeanlagen herstellen	88.000,00 €	125.000,00 €	37.000,00 €	Neue Position nach Anhörung der Leitungsträger
95	Landschaftspflegerische Maßnahmen	180.000,00 €	187.000,00 €	7.000,00 €	
Rest	Kleinere Positionen	569.400,00 €	847.000,00 €	277.600,00 €	davon ca. 100.000 € prozentuale Erhöhung Baustelleneinrichtung
Gesamt		2.660.000,00 €	5.220.000,00 €	2.560.000,00 €	